

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg
45262210-6	Fundamentowanie
45262310-7	Zbrojenie
45262311-4	Betonowanie konstrukcji
45410000-4	Tynkowanie
45431200-9	Kładzenie glazury
45442190-5	Usuwanie warstwy malarskiej
45442180-2	Powtórne malowanie

NAZWA INWESTYCJI: Adaptacja pomieszczeń magazynowych przy kuchni na chłodnie i mroźnię; Założenie fartucha ochronnego na ścianach w budynku magazynowym

ADRES INWESTYCJI: 26-600 Radom ul. Kościelna 5

NAZWA INWESTORA: Caritas Diecezji Radomskiej

ADRES INWESTORA: ul. Kościelna 5, 26-600 Radom

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 17 marca 2021

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>				
1	45111300-1	<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
1	KNR 4-01 0354-0800	Wykucie z muru - ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. ponad 2 m2	m2	
		1,1 * 2,07 * 2	m2	
		1,2 * 2,07 * 1	m2	
				7,038
2	KNR 4-01 0354-0700	Wykucie z muru - ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. ponad 1 do 2 m2	szt.	
		1	szt.	
				1,000
3	KNR 4-01 0701-0300	Odbicie tynków wewnętrznych, z zaprawy - cem., na ścianach o pow. odbicia do 5 m2	m2	
		rozebranie glazury		
		2,0 * [3,05 + 2,81 + 2,77 + 1,11]	m2	
				19,480
4	KNR 4-01 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie - cem.	m2	
		7,44 * 1,22	m2	
		1,1 * 0,45	m2	
		23,37	m2	
				32,942
5	KNR 4-01 0212-0100	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych, o grubości - do 15 cm	m3	
		[2,77 + 0,73] * 0,25 * 0,10	m3	
				0,088
6	KNR 4-01 0106-0100	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych, wykonywane wewnątrz budynku - bez względu na głęb. i kat. gruntu	m3	
		[2,77 + 0,73] * 0,25 * 0,80	m3	
				0,700
7	KNR 3 0301-0100	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie - wap. lub cem.-wap.	m3	
		2,50 * 0,28 * 2,77	m3	
				1,939
8	KNR 4-01 0106-0500	Usunięcie gruzu i ziemi - z piwnic budynku	m3	
		19,48 * 0,02	m3	
		33 * 0,02	m3	
		33 * 0,005	m3	
		1,939	m3	
		0,70	m3	
		0,088	m3	
				3,942
9	KNR 4-01 0108-0900	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - skrzyniowymi do 5 t - gruzu sprzymowanego	m3	
		3,942	m3	
				3,942
10	KNR 4-01 0108-1000	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 5 t Krotność = 1 (dalsze 9 km)	m3	
		3,942	m3	
				3,942

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
2	45432100-5	<b>Podłoża i posadzki</b>		
11	KNR K-21 0103-0100	Frezowanie szlifierką elektryczną powierzchni betonowych - poziomych, o grub. do 5 mm	m2	
		33	m2	
				33,000
12	KNR 2-02 1118-0830	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x30 cm, nieszkliwionych, satynowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu	m2	
		7,44 * 1,22 + 0,46 * 1,10	m2	
		5,75 * 2,77	m2	
		14,94	m2	
		0,25 * 1,70	m2	
		0,3 * 1,10 * 3	m2	
				41,866
13	KNR 2-02 1120-0201	Cokoliki z płytek kamionkowych szkliwionych układanych na zaprawie klejowej metodą zwykłą, z przecinaniem płytek, o wysokości - 10 cm	m	
		[7,44 + 1,22] * 2 - 1,10 * 3 - 1,0 - 1,70 + 0,25 * 2	m	
				11,820
3	45262210-6 45262310-7 45262311-4	<b>Fundament i nowa ściana</b>		
14	KNR 4-01 0202-0300	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali okrągłej - fi 10-14 mm	kg	
		[2,77 + 0,73] * 4 * 0,888	kg	
				12,432
15	KNR 4-01 0202-0600	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali okrągłej gładkiej - strzemion fi 6 mm	kg	
		[2,77 + 0,73] / 0,20 * 0,90 * 0,222	kg	
				3,497
16	KNNR 2 0107-0130	Betonowanie konstrukcji zbrojonych ław fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C16/20	m3	
		[2,77 + 0,73] * 0,25 * 0,90	m3	
				0,788
17	KNR 2-02 0604-0201	Izolacje przeciwwilgociowe z papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku, na gorąco - ław fundamentowych betonowych - dwiema warstwami papy	m2	
		0,25 * [2,77 + 0,73]	m2	
				0,875
18	KNNR 2 0302-0400	Ściany budynków wielokondygnacyjnych murowane na zaprawie cem.-wap. z - bloczków z betonu komórkowego	m3	
		0,25 * [2,77 + 0,73] * 2,50	m3	
				2,188
4	45410000-4 45431200-9	<b>Tynki i oblicowania</b>		
19	KNNR 2 0801-0300	Tynki wewnętrzne zwykłe - III kat. - na ścianach i słupach	m2	
		2 * [2,77 + 0,73] * 2,50	m2	
				17,500
20	KNNR 2 0803-0280	Licowanie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi szkliwionymi, o wymiarach - 25x20 cm, mocowanymi na klej	m2	
		2,50 * [5,57 + 4,27] * 2 - 1,0 * 2,10 - 1,20 * 2,10	m2	
				44,580
5	45442190-5 45442180-2	<b>Malowanie</b>		
21	KNR 4-01 1202-0700	Przygotowanie podłoża w pomieszczeniach do malowania - skasowanie zacieków	m2	
		3,80	m2	
				3,800
22	KNR 4-01 1202-0800	Przygotowanie podłoża w pomieszczeniach do malowania - zeszkrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2	
		[7,44 + 1,22] * 2 * 1,0	m2	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		14,95	m2	
		7,44 * 1,22	m2	
				41,347
23 d.5	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków pod malowanie - emulsyjne (z poszpachlowaniem nierówności - sfalowań)	m2	
		41,347	m2	
				41,347
24 d.5	KNR 4-01 1204-0201	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami - emulsyjnymi akrylowymi białymi	m2	
		[7,44 + 1,22] * 2 * 1,0	m2	
				17,320
25 d.5	KNR 4-01 1204-0101	Dwukrotne malowanie starych tynków sufitów farbami - emulsyjnymi akrylowymi białymi	m2	
		14,95	m2	
		7,44 * 1,22	m2	
				24,027
26 d.5	KNR 4-01 1208-0200	Ługowanie z tynków ścian farby - olejnej	m2	
		[7,44 + 1,22] * 2 * 1,50	m2	
		-1,10 * 1,5 * 3 + 0,45 * 2 * 1,10 - 1,7 * 1,50	m2	
				19,470
27 d.5	KNR 4-01 1206-0501	Malowanie emaliami ftalowymi starych tynków wewnętrznych ścian - dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem, o pow. w 1 msc. ponad 5,0 m2	m2	
		19,47	m2	
				19,470
28 d.5	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - drzwi stalowe 90/200	m2	
		0,90 * 2,05	m2	
				1,845
29 d.5	KNR 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 drzwi stalowe 110/200	m2	
		1,10 * 2,00 * 2	m2	
				4,400
30 d.5	KNR 2-02 1204-04	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi stalowe ppoż 110/200 Ei 60	m2	
		1,845	m2	
				1,845
6		<b>Założenie lamperii z tynku mozaikowego w budynku magazynowym</b>		
31 d.6	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2	
		[0,55 + 0,78 + 0,56 + 1,17] * 2 * 1,50	m2	
		[3,05 + 5,10 + 8,05 + 16,56 + 11,1 + 9,39] * 1,50 - 0,9 * 1,50	m2	
				87,705
32 d.6	KNR K-04 0101-04	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 30 % powierzchni ściany	m2	
		[0,55 + 0,78 + 0,56 + 1,17] * 2 * 1,50		
		[3,05 + 5,10 + 8,05 + 16,56 + 11,1 + 9,39] * 1,50 - 0,9 * 1,50		
		A (Obliczenie pomocnicze)		
		87,705 * 30%	m2	
				26,312
33 d.6	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2	
		87,705	m2	
				87,705
34 d.6	KNR K-04 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu o wielkości kamienia 1,2 mm	m2	
		87,705	m2	
				87,705
35 d.6	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m2	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		87,705	m2	
				<b>87,705</b>

## Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa dzialu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe	1	10
2	45432100-5	Podłoża i posadzki	11	13
3	45262210-6 45262310-7 45262311-4	Fundament i nowa ściana	14	18
4	45410000-4 45431200-9	Tynki i oblicowania	19	20
5	45442190-5 45442180-2	Malowanie	21	30
6		Założenie lamperii z tynku mozaikowego w budynku magazynowym	31	35